

**ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE**

1. Montaż okien PCV w miejscu zdemontowanej, nowej stolarki okiennej zgodnie z opisem:

- profil okien: ciepły, 5 – komorowy
- współczynnik przenikania ciepła okna: 0.9 (pakiet trzyszybowy)
- kolor: wewnątrz – biały, zewnątrz – biały

2. Demontaż istniejących parapetów wewnętrznych i montaż nowych parapetów z PCV

3. Obróbki murarskie okien

4. Roboty naprawcze powstałych uszkodzeń przy wymianie ww. elementów

# WYMIARY I ILOŚĆ OKIEN

PIWNICA ilość okien 17	PARTER ilość okien 33	I PIĘTRO ilość okien 30	II PIĘTRO Ilość okien16	III PIĘTRO Ilość okien 13
112 / 70 - 82	123 / 210	124 / 211		
112 / 70 - 82	100 / 206	154 / 193	123 / 216	120 / 206 - 220
112 / 66 - 78	100 / 206	152 / 209	124 / 211	96 / 193
112 / 66 - 78	100 / 206	123 / 213 -	156 / 208	124 / 206 - 219
112 / 66 - 78	124 / 212	222	156 / 208	124 / 206 - 220
110 / 70	97 / 194 - 181	124 / 215	123 / 218 - 222	46 / 200
113 / 77 - 98	153 / 211	96 / 193	96 / 193	46 / 200
114 / 78 - 80	151 / 211	122 / 194	122 / 194	46 / 200
100 / 65 - 75	174 / 210	123 / 213	123 / 213	46 / 191
114 / 65 - 75	124 / 209	118 / 212	77 / 209 - 218	79 / 207
115 / 85	121 / 198 - 211	122 / 210 -	83 / 205 - 217	80 / 208 - 218
115 / 85	121 / 198 - 211	221	89 / 208 - 223	90 / 209 - 218
115 / 85	122 / 211	146 / 209	82 / 209	75 / 206 - 217
115 / 85	122 / 211	123 / 212	58 / 193	65 / 202
115 / 85	124 / 211	125 / 209	65 / 202	
104 / 76	162 / 212	66 / 205	75 / 104 - 112	
112 / 100	113 / 195 - 211	66 / 205	74 / 210	
	97 / 180 - 194	66 / 205		
	97 / 180 - 194	52 / 205		
	97 / 180 - 194	79 / 207 -		
	126 / 214	218		
	119 / 105	77 / 205 -		
	126 / 212	217		
	123 / 213	93 / 202 -		
	193 / 117	218		
	114 / 210	82 / 205		
	97 / 192	74 / 212		
	125 / 213	65 / 202		
	59 / 193	75 / 214		
	58 / 192	76 / 214		
	65 / 202	166 / 193		
	96 / 198	166 / 193		
	96 / 198	166 / 193		
		166 / 193		
		215 / 215		